

PRZEBUDOWA INSTALACJI C.O

Adres robót: RZESZÓW UL. Kochanowskiego 26

Zakres robót do zrealizowania przy przebudowie instalacji c.o.:

1. Demontaż izolacji ciepłochronnej w płaszczu gipsowym
2. Demontaż rurociągów instalacji c.o.

*UWAGA: Podczas wycinania starych elementów instalacji takich jak gałązki grzejnikowe we wnękach, piony w lokalach używać tylko i wyłącznie pił listwowych nie powodujących iskrzenia i pylenia.*

3. Demontaż istniejących zaworów odcinających.
4. Demontaż centralnego odpowietrzenia wraz z zaworami odcinającymi.
5. Montaż zaworów grzejnikowych termostatycznych z głowicami i ograniczeniem 16-28°C RA-N Danfoss
6. Montaż zaworów na gałęzkach powrotnych grzejników RLV Danfoss
7. Montaż rurociągów instalacji c.o. w systemie zaciskowym z rur jednostronnie ocynkowanych systemu KanTherm Steel
8. Montaż odpowietrzników automatycznych wraz z zaworami odcinającymi kulowymi do wody ciepłej we wskazanych na rysunkach miejscach oraz w razie potrzeby na najwyższych punktach instalacji.
9. Wykonanie i montaż nowych rozdzielaczy instalacji wraz z osprzętem – zawory spustowe, odcinające przed i po, termometry, manometry
10. Montaż zaworów regulacyjnych ASV-I i różnicy ciśnienia ASV-PV Danfoss na gałęziach zasilających instalacji c.o. na rozdzielaczach.
11. Płukanie instalacji w całości.
12. Próba ciśnieniowa instalacji
13. Wykonanie regulacji hydraulicznej całej instalacji – ustawienie nastaw zaworów – zgodnie z projektem
14. Montaż izolacji ciepłochronnej wg wymagań WT 2021
15. Roboty budowlane towarzyszące - wiercenie otworów montażowych w stropach i ścianach, przekucia, rozkucia kanałów instalacyjnych, naprawa tynków za grzejnikami, zamurowania przebić i przekuć, szpachlowanie, malowanie, zaślepienie gałęzek we wnękach itp.