

# RENOWACJA ELEWACJI ŚCIAN WYKONANA METODĄ LEKKO MOKRĄ TYNKIEM AKRYLOWYM BUDYNKU MIESZKALNEGO UL. PIASTÓW 5 W RZESZOWIE

BUDYNEK MIESZKALNY WIELORODZINNY 12-STO KONDYGNACYJNY

RENOWACJĄ OBJĘTO ŚCIANĘ BOCZNĄ POŁUDNIOWĄ

## POWIERZCHNIA ELEWACJI:

### ŚCIANA BOCZNA:

1.  $(17,35 \times 32) \times 1 = 555,2 \text{ m}^2$

2. Cokół  $(17,25 \times 1,35) \times 1 = 23,29 \text{ m}^2$

Razem powierzchnia:  $555,20 + 23,29 = 578,49 \text{ m}^2$

## ZAKRES ROBÓT

1. Usunięcie glonów i porostów z elewacji wraz z zabezpieczeniem podłoża przed ich ponownym odrastaniem

2. Dwukrotne malowanie na powierzchni ścian wraz ze szpaletami i cokołem

- likwidacja skażenia – zastosowanie na powierzchni elewacji glono i grzybobójczego preparatu wraz z czyszczeniem elewacji na całej powierzchni
- reparacja i naprawa istniejących tynków z usunięciem odparzeń, wzmocnieniem podłoża, zagruntowaniem i położeniem tynku. Przyjąć 25 % powierzchni
- impregnacja preparatem do zabezpieczenia powierzchni zapobiegającym powstawaniu glonów i porostów
- dwukrotne malowanie ścian farbami silikonowymi o podwyższonej odporności na skażenie biologiczne (algi, grzyby, glony) w kolorystyce elewacji

3. Malowanie 2-krotne z czyszczeniem okapników okiennych

$0,6 \times 0,3 \times 55 \text{ szt} =$

$9,90 \text{ m}^2$

4. Roboty wykonać z rusztowania stacjonarnego

Kolorystykę elewacji prosimy traktować jako poglądową.

Kolorystyka do uzgodnienia z administracją przed rozpoczęciem robót.

INSPEKTOR NADZORU

*Janusz Mucha*